

Koprivnica, 22. prosinca 2020. godine

PROJEKTNI ZADATAK

Stručni nadzor građenja na projektu

„Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (referentni broj: KK.06.3.1.15). Predmet Poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, kao većina javnih komunalnih poduzeća, ima potrebu za poboljšanje infrastrukture za odvajanje otpada. Iz tog razloga krenulo se u dogradnju, unapređenje procesa i opreme postojeće kompostane u prigradskom naselju Herešin. Ovaj projekt omogućiti će kvalitetnije i učinkovitije gospodarenje otpadom, čišći okoliš te ostvarenje ciljeva predviđenih lokalnim, nacionalnim i europskim strateškim planovima, koji su vezani uz smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projektom je uključeno i provođenje obrazovnih aktivnosti u svrhu povećanja svijesti javnosti o sakupljanju, obradi i ponovnoj uporabi biootpada, kao i ispunjavanja uvjeta informiranosti i vidljivosti samog projekta. Navedeni projekt pokriva cijelo uslužno područje Komunalca d.o.o. Koprivnica (Grad Koprivnica i prigradska naselja, općine Drnje, Đelekovec, Legrad, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac) koje obuhvaća 49.471 stanovnika i 17.123 kućanstava (prema posljednjem Popisu stanovništva 2011. godine). Osim uslužnog područja, projekt obuhvaća i područja slijedeća tri grada: Ludbreg (8.478 stanovnika i 2.785 kućanstava), Križevci (21.122 stanovnika i 6.937 kućanstava) i Samobor (37.633 stanovnika i 12.426 kućanstava). Slijedom navedenog, projektno područje uključuje ukupno 116.704 stanovnika i 39.271 kućanstava.

Projekt „Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu“, sufinancira se iz sredstava Kohezijskog fonda (KF).

Referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.15.0006.

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om: 14.318.950,46 kn

Ukupni iznos sufinanciranja: 4.464.235,80 kn

Iznos vlastitih sredstava: 9.854.714,66 kn

Trajanje projekta: do 04. 01. 2022. godine

STRUČNI NADZOR GRAĐENJA NA PROJEKTU

Pružatelj usluga stručnog nadzora građenja podrazumijeva:

- Sudjelovanje pri uvođenju u posao izvođača
- Kontinuirano pratiti i odobravati vođenja građevinskog dnevnika
- Kontinuirano pratiti izvođenja radova sukladno Glavnom projektu
- Uočavati odstupanja izvedbe na lokaciji projekta od Glavnog projekta i obavještavati Investitora o istome
- Provjeravati količine unijete u Građevinsku knjigu koja je podloga za periodične građevinske situacije
- Pregledavati i odobravati atestnu dokumentaciju za ugrađene materijale, koja je sastavni dio završnog izvješća
- Ovjeravati periodičnu privremenu situaciju i Izrađuje izvještaj uz periodične privremene situacije te dostavlja Investitoru na ovjeru
- Izraditi fotoelaborat u tijeku izvođenja radova
- Izraditi i dostaviti završno izvješće za potrebe tehničkog pregleda
- Ovjeravati građevinsku knjigu i izraditi prijedlog okončane situacije te dostaviti istu Investitoru na odobrenje,

Pružatelj usluga stručnog nadzora građenja na traženom projektu uključuje rad sljedećih nadzornih inženjera.

- Ovlašteni građevinski inženjer
- Ovlašteni inženjer elektrotehnike
- Glavni nadzorni inženjer koji može biti i nadzorni inženjer

osiguravajući pri tome punu sukladnost s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ref. br. KK.06.3.1.15.0006.

Usluge je potrebno izvršiti sukladno ovom projektnom zadatku i sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima: Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 152/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ br. 78/15, 118/18 i 110/19), Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ br. 25/18), Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i način u vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog

inženjera („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19) te ostalim važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Projektni zadatak je sastavio:

Narcis Dergez, ing. grad.



PROVJERA

Stavka troškovnika	Opis	Bilješka (da/ne)	Napomena
3.00	Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.		
3.10. i 3.11	Izvođač je dužan uzimati uzorke betona i pridržavati se pravila prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije i uputa prema Projektu betona		
3.11	Projekt betona		
4.0	Nacrt savijanja željeza		
4.0.1	Armirački nacrti - plan savijanja armature		
5.0	Svi materijali primijenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvođača i dokumente o ispravnosti isporučenog materijala		
6.0	Hidroizolacija, te toplinska i zvučna izolacija moraju biti od materijala koji odgovaraju Hrvatskim normama, a za koje to ne postoji, dozvoljeno je koristiti samo onda ako je atestom utvrđeno da se takvi materijali mogu upotrebljavati za izradu hidroizolacija i toplinskih izolacija.		